

Przedmiar robót |

Budowa: **UTWORZENIE CENTRUM TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA ZIELONA
SZANSĄ NA POPRAWĘ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ**
Działka ne ewid. 3537 oraz fragm.działki ne ewid. 3538 obręb 0005 Dąbrowa Zielona

Inwestor: **Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Dąbroa Zielona "DĄBROWIACY"**
Plac Kościuszki 30; 42-265 Dąbrowa Zielona

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	KOSZTORYS INWESTORSKI				
1	Rozdział	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
	Element	Rozbiórka nawierzchni z kostki - chodniki				
1	KNR 231/810/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	427,000		
2	KNR 231/802/3	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm <całk. grubość 15cm>	m2	427,000		
3	KNR 231/802/4	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub.<całk. grubość 15cm> Krotność=5,00	m2	427,000		
4	KNNR 6/806/7	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	346,000		
5	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 5 km	m3	29,772		
6	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 5 km	m3	76,860		
	Element	Demontaż elementów małej architektury				
7	KNR 221/607/1	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetonowych - podpory żelbetowe - rozbiórka R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	11,000		
8	kalk. własna	Demontaż koszy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	5,000		
	Element	Rozbiórka murów oporowych				
9	KNR 404/102/8	Rozebranie murów oporowych	m3	9,840		
10	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 5 km	m3	9,840		
	Element	Rozbiórka klombów i wycinka krzewów				
11	KNR 221/105/1	Wykopywanie krzewów w celu przesadzenia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	20,000		
12	KNR 201/111/2	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	72,000		
	Element	Rozbiórka barier architektonicznych - rozbiórka schodów terenowych				
13	KNNRW 3/403/1	Ręczna rozbiórka schodów zewnętrznych	kpl.	1,000		
14	KNR 404/603/1	Wyburzenie schodów zewnętrznych	kpl.	1,000		
15	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 5 km	m3	6,500		
2	Rozdział	ROBOTY BUDOWLANE				
	Element	Nawierzchnie				
16	KNR 231/101/1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	645,000		
17	KNR 231/101/2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m2	645,000		
18	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	374,000		
19	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m	374,000		
20	KNR 231/114/5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	645,000		
21	KNR 231/502/6	Chodniki z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem - plac	m2	125,000		
22	KNR 231/502/6	Chodniki z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem - komunikacja piesza	m2	520,000		
3	Rozdział	Ogrodzenie				
	Element	Element				
23	KNR 201/312/6	Wykopywanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	dół.	13,000		
24	KNR 202/1802/2	Ogrodzenie panelowe o wysokości 1.5 m bez podmurówki	m	31,000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	Rozdział	Mała architektura				
	Element	Element				
25	kalk. własna	Dostawa i montaż stacji obsługi rowerów	szt	1,000		
26		Dostawa i montaż miejsca odpoczynku dla turystów w postaci zespołu ławek	szt	1,000		
27	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza do segregacji - ECO STACJA	szt	1,000		
28	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek	szt	10,000		
29	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy	szt	2,000		
30	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	1,000		